

## 年产 70t 白酒生产线建设项目

### 竣工环境保护验收意见

2024 年 06 月 25 日，泸县玄滩镇张锅酒厂根据《年产 70t 白酒生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

#### 一、工程建设基本情况

##### （一）建设地点、主要建设内容

项目建设地点：四川省泸州市泸县玄滩镇通山村一社

主要建设内容及规模：项目投资 100 万元，建设白酒生产线，主要包括酿造车间、曲药房、粮食仓库、酒库、给排水和供热系统、废水处理设施等。

##### （二）建设过程及环保审批情况

项目于 2021 年 12 月，由四川十安环保工程有限公司编制完成本项目环境影响报告表，2021 年 12 月 30 日，由泸州市泸县生态环境局出具本项目的环评批复（泸市环泸县建函（2021）37 号），公司成立于 2016 年 04 月 14 日，由 1984 年建成投产的泸县春玄酒厂演变而来，项目建设前未办理环评手续，属于“未批先建”，公司于 2021 年 12 月，办理了年产白酒 70t 生产线建设项目环境影响报告表，为补评报告表。2022 年 1 月 4 日投产。

##### （三）投资情况

本项目总投资 100 万元，其中新增环保投资为 5 万元，占工程总投资的 5%。

##### （四）验收范围

本项目验收范围为主体工程、公用工程（供水、排水、供电、供热）、生活辅助设施、仓储工程（不锈钢储罐、陶坛库）、环保工程（废气、废水、固废、噪声、环境风险）。

#### 二、工程变动情况

根据对现场的调查和勘察，项目变动内容主要是未建设丢糟堆场废水收集沟。对照生态环境部办公厅《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》》要求（（2020）688 号），结合本次验收检测报告分析，项目变动内容中未新增污染物排放。因此，本项目不属于重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

#### (一) 废气

本项目废气主要是有机废气、发酵废气、恶臭。实际的处理措施如下：

有机废气：不锈钢储罐设置在室内，既避免了夏季阳光直射，也保证了通风效果，同时也方便了生产作业；丢糟产生后立刻袋装由养殖场转运综合利用作饲料处理。

发酵废气：加强通风。

恶臭：酒糟日产日清；项目设置废水储罐收集生产废水。

#### (二) 废水

本项目废水主要是生产废水、生活废水、清净下水。实际的处理措施如下：

生活废水：生活污水进入市政污水管网，进入泸县玄滩镇污水处理厂处理。

生活废水、清净下水：与泸州川渝环境工程有限公司签订酿造类废水处理协议，由泸州川渝环境工程有限公司定期到厂收集转运废水。

#### (三) 噪声

本项目噪声主要是电锅炉和酒泵等设备产生的噪声。实际的处理措施如下：

选用低噪设备、加强维护保养，设备设置在房间内，通过墙体隔声等方式降噪。

#### (四) 固体废物

本项目产生的固体废物主要是生活垃圾、酒糟等。实际的处理措施如下：

生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一清运处理。

酒糟：丢糟产生后立刻袋装由养殖场转运综合利用作饲料处理。

窖泥：用于敷窖，回收利用。

### 四、环境保护设施调试效果

根据四川中环检测有限公司出具的检测报告（中环检测（2024）委托2401484），本项目污染物排放情况监测结果及环保设施处理效率如下：

#### 1、废气

经检测，验收检测期间，无组织废气检测点位“O1#厂区界外西侧、O2#厂区界外南侧、O3#厂区界外东南侧”中检测项目“以非甲烷总烃表示的VOCs”最大浓度符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5其他无组织排放监控浓度限值，检测项目“臭气浓度”最大浓度符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1二级新扩改建标准限值。

## 2、噪声

经检测，验收检测期间，噪声检测点位“▲1#项目厂界北侧、▲2#项目厂界西侧、▲3#项目厂界南侧、▲4#项目厂界东侧、△5#西南侧居民、△6#东北侧居民、△7#东侧居民、△8#南侧居民”昼间、夜间工业企业厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表1工业企业厂界环境噪声排放限值2类。

## 3、污染物排放总量

本项目无总量控制要求。

## 五、工程建设对环境的影响

本项目在施工过程中，采取了施工废气、施工噪声、施工废气、施工固废的污染防治措施，未发生环境污染事故。营运期噪声、废水、废气、固废未发生扰民情况，合理处置，对外环境无影响。

## 六、验收结论

综上所述，本项目按环境影响评价制度完善了环评手续，各项污染防治措施落到了实处：废气和噪声外排污染物达标排放，生活污水排污场镇污水管网，生产废水由泸州川渝环境工程有限公司收集处理，固废合理处置。公司建立了相应环境管理制度和环境风险管理制度。本项目符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议项目清理完毕与本项目无关的杂物，与具有处理能力的单位签订废水处理协议及编制突发环境事件应急预案报告后，通过建设项目竣工环保验收。

## 七、后续要求

- 1、强化风险管理意识，尽可能避免项目风险事故的发生。
- 2、按照排污许可证管理要求，按计划定期对外排污染物开展环境检测，确保外排污染物稳定达标排放。

## 八、验收人员信息

本项目竣工环境保护验收组成员名单附后。



泸县玄滩镇张锅酒厂年产 70t 白酒生产线建设项目

竣工环境保护验收组名单

| 类别       | 姓名  | 单位名称       | 身份证号               | 职务/职称 | 电话          | 签字  |
|----------|-----|------------|--------------------|-------|-------------|-----|
| 建设单位     | 张子亮 | 张锅酒厂       | 510521196505212890 |       | 13002861239 | 张子亮 |
| 环保设施设计单位 |     |            |                    |       |             |     |
| 环保设施施工单位 |     |            |                    |       |             |     |
| 环评单位     |     |            |                    |       |             |     |
| 验收编制单位   | 刘良珍 | 四川中水环境工程公司 | 510521198612150030 | 工程师   | 15682308130 | 刘良珍 |
| 环保       | 刘佳佳 | 泸州市生态环境局   | 510502195202270715 | 工程师   | 18383056827 | 刘佳佳 |
| 技术专家     | 游正毅 | 泸州市环保产业协会  | 510521197407140197 | 高工    | 15984021496 | 游正毅 |